PROIECT DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr. 14868 din 20.12.2016

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA POIENARII BURCHII, reprezentata de PRIMAR NEDELCU DANIEL, cu sediul in com. Poienarii Burchii, sat Poienarii Burchii, nr.22. jud. Prahova, înregistrată la APM Prahova cu nr. 14868/03.11.2016, completata cu nr. 15181/14.12.2016, in baza Hotararii Guvernului nr.445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, APM Prahova decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 20.12.2016, ca proiectul: PIETRUIRE DRUM COMUNAL DC 98, SATUL PIORESTI – COMUNA POIENARII BURCHII (Km 1+000,00 – Km 1+625,00), cu amplasamentul in com. Poienarii Burchii, sat Pioresti, tarlalele 17, 18, DC 98, jud. Prahova, **nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate**.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele :

a) Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, anexa nr.2, pct. 13a *si conform criteriilor de selectie pentru stabilirea efectuarii evaluarii impactului asupra mediului din Anexa nr. 3 ale aceleasi hotarari,* ***nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.***

b) Caracteristicile proiectului:

- marimea proiectului: terenul este situat in intravilan, apartine domeniului public al localitatii Poienarii Burchii si are categoria de folosinta drum public. Se propune urmatoarea structura rutiera:

- 15cm pietruire din balast;

- 25cm blocaj din piatra bruta (refuz de ciur);

- 5cm substrat din balast;

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI PRAHOVA
Str. Gh.Gr. Cantacuzino, nr. 306, Ploieşti, Jud. Prahova, cod 100466
Tel : 0244 544134; Fax: 0244 515811
e-mail: office@apmph.anpm.ro, http://apmph.anpm.ro

Profilul transversal in liniament pentru tronsonul proiectat va avea urmatoarea alcatuire:

- canal existent pe partea stanga;
- 5 m partea carosabila, cu doua benzi de circulatie;
- sant de pamant proiectat pe partea dreapta;

Preluarea si dirijarea apelor pluviale de pe platforma drumului se va realiza prin santurile de pamant proiectate si prin canalul existent pe partea satnga a drumului.

- cumularea cu alte proiecte: nu este cazul;
- productia de deseuri: deseuri din constructii.
- emisiile poluante, inclusiv zgomot si alte surse de disconfort: lucrarile prevazute in proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apa, sol, asezari umane) avand in vedere ca masurile propuse reduc la minim impactul asupra mediului.
- pentru protectia apelor uzate: nu este cazul.

c) Localizarea proiectului

- utilizarea existenta a terenului: drum public;
- zonele de protectie speciala: amplasamentul propus se afla in zona de protectie a retelelor de apa potabila, energie electrica, gaze naturale ale localitatii;

d) Caracteristicile impactului potential

- marimea si complexitatea impactului: impact relativ redus si local pe perioada executiei lucrarilor;
- probabilitatea impactului: impact cu probabilitate redusa atat pe parcursul realizarii investitiei cat si dupa darea in exploatare a acestuia, deoarece lucrarile prevazute de proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apa, sol, asezari umane) in conditiile respectarii masurilor prevazute.

Condiţiile de realizare a proiectului

a) aveti obligatia sa colectati si sa depozitati corespunzator deseurile rezultate in urma lucrarilor efectuate;

b) aveti obligatia de a colecta selectiv deseurile rezultate din constructii si demolari necontaminate cu substante periculoase. Se recomanda, avand in vedere prevederile art. 4 si art. 17(2) din Legea nr. 211/2011, in primul rand valorificarea acestora prin reutilizare, reciclare, alte operatiuni de valorificare (inclusiv operatiuni de umplere rambleiere); in cazul in care valorificarea deseurilor nu este posibila, deseurile se vor

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI PRAHOVA
Str. Gh.Gr. Cantacuzino, nr. 306, Ploieşti, Jud. Prahova, cod 100466
Tel : 0244 544134; Fax: 0244 515811
e-mail: office@apmph.anpm.ro, http://apmph.anpm.ro

elimina in depozite conforme autorizate;

c) se interzice functionarea utilajelor cu defectiuni la sistemul de atenuare a zgomotului si a vibratiilor;

d) la terminarea lucrarilor de construire se va asigura salubritatea intregului amplasament, inclusiv a zonelor adiacente, prin eliminarea tuturor materialelor si resturilor rezultate din executia obiectivului;

e) referitor la protectia impotriva zgomotului: alegerea unor echipamente de munca adecvate, care sa emita cel mai mic nivel de zgomot posibil, folosirea de utilaje si mijloace de transport silentioase, reducerea la minim a traficului utilajelor in apropierea zonelor locuite;

f) pe toata perioada executarii lucrarilor se va asigura fluidizarea traficului;

g) este interzisa cu desavarsire evacuarea de ape uzate pe sol/subsol;

h) amplasarea organizarii de santier sa se realizeze astfel incat sa nu afecteze fluiditatea traficului in zona lucrarilor.

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI PRAHOVA
Str. Gh.Gr. Cantacuzino, nr. 306, Ploieşti, Jud. Prahova, cod 100466
Tel : 0244 544134; Fax: 0244 515811
e-mail: office@apmph.anpm.ro, http://apmph.anpm.ro