Decizia etapei de încadrare -Proiect

Nr. 13 din 23.03.2016

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de **SC. MICHELIN ROMANIA SA**.-Punct de lucru Floresti Anvelope, cu sediul in comuna Floresti, sat Floresti, nr. 1, jud. Prahova, înregistrată la APM Prahova cu nr. 13 din 04.01.2016 si completata cu nr. 2372/12.02.2016 si nr. 4174/17.03.2016,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

APM Prahova decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 22.03.2016 că proiectul: ,,Construire cos de fum pentru centrala, practicare gol de usa -C8, alei carosabile si pietonale, utilitati in cadrul Uzinei de Anvelope Floresti",cu amplasamentul in comuna Floresti, sat Floresti, nr. 1, jud. Prahova, **nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.**

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2, pct. 13 a). *si conform criteriilor de selectie pentru stabilirea efectuarii evaluarii impactului asupra mediului din Anexa nr. 3 ale aceleasi hotarari, nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.*

1.Caracteristicile proiectului:

-marimea proiectului : terenul pe care se propune proiectul este situat in intravilan si apartine SC. Michelin Romania SA.

Proiectul consta in construirea unui cos de fum pentru centrala termica, practicare gol de usa -C8, alei carosabile si pietonale . Investitia este necesara pentru optimizarea consumului energetic ce se va realiza prin instalarea unui nou cazan tip Bosch la o data ulterioara.

Cazanul ce urmeaza a fi instalat va avea puterea termica de 15, 2 MW si va functiona cu gase naturale. Cosul de fum va evacua gazele de ardere provenite numai din arderea gazului natural in cazanul Bosch, cazan care va avea o singura tubulatura de evacuare a gazelor arse conectata exclusiv la cosul nou.

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI PRAHOVA
Str. Gh.Gr.Cantacuzino, nr.306, Ploieşti, Cod 100466
E-mail: office@apmph.anpm.ro; Tel. 0244 544134; Fax. 0244 515811

Noul cos de fum va avea caracteristicile:

-inaltime de 16m, structura din otel inox, diametru interior de 1000 mm, diametru exteriro- 1200 mm. Cosul va avea fundatie din beton armat, iar structura de rezistenta va fi metalica.

Pentru introducerea cazanului nou in incinta centralei termice se va executa un gol de usa indepartandu-se parapetul unei ferestre existente fara a se interveni asupra rezistentei constructiei. Se va construi o alee carosabila pentru a facilita descarcarea si pozitionarea noului cazan si se vor reamenaja aleile pietonale din curtea interioara a centralei termice.

-cumularea cu alte proiecte: nu este cazul;

-productia de deseuri : deseuri din constructii si demolari, deseuri metalice si nemetalice rezultate in faza de constructie

- emisiile poluante, inclusiv zgomot si alte surse de disconfort: lucrarile prevazute prin proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apa, sol asezari umane), in conditiile respectarii proceselor tehnologice, manevrarii si exploatarii corespunzatoare a utilajelor din dotare si luarii tuturor masurilor de protectie a mediului.

In urma intocmirii Calculului emisiilor de poluanti emisi in gazele arse in atmosfera si luand in considerare concluziile acestuia, valorile emisiilor pentru cosul nou de fum se inscriu in limitele din Ord. nr. 462/1993, concentratiile rezultate fiind mai mici decat cele maxime admise.

2. Localizarea proiectului :

- utilizarea existenta a terenului : categoria de folosinta curti constructii; destinatia stabilita prin PUG-ul localitatii zona unitati industriale si de depozitare.

- zonele de protectie speciala : nu este cazul.

3. Caracteristicile impactului potential:

-marimea si complexitatea impactului: impact relativ si redus si local pe perioada executiei proiectului.

-probabilitatea impactului: impact cu probabilitate redusa pe parcursul realizarii proiectului , deoarece lucrarile prevazute nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apa, sol, asezari umane) , in conditiile luarii si respectarii tuturor masurilor de protectie a mediului .

Conditii de realizare a proiectului:

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI PRAHOVA
Str. Gh.Gr.Cantacuzino, nr.306, Ploiești, Cod 100466
E-mail: office@apmph.anpm.ro; Tel. 0244 544134; Fax. 0244 515811

-Este necesara fixarea punctelor de masurare a emisiilor evacuate pe cos inca din faza de proiectare-locul de efectuare a masuratorii, amenajarea si echiparea acestuia conform legislatiei in vigoare . Masuratorile trebuie sa se efectueze intr-un loc unde repartitia substantelor poluante in sectiunea canalului de evacuare este cat mai omogena posibil.

-Aveti obligatia sa va asigurati ca toate operatiunile efectuate pe amplasament sa fie realizate astfel incat emisiile sa nu determine o deteriorare semnificativa a calitatii aerului dincolo de limitele amplasamentului.

-Aveti obligatia de a stabili si de a lua masuri de interventie/ reglare astfel incat emisiile sa se incadreze in limitele impuse de legislatia in vigoare fara a afecta sanatatea populatiei si mediul.

-Privitor la protectia impotriva zgomotului: alegerea unor echipamente de munca adecvate, care sa emita cel mai mic nivel de zgomot posibil, folosirea de utilaje si mijloace de transport silentioase, reducerea la minim a traficului utilajelor in apropierea zonelor locuite pecum si protejarea transporturilor de pamant excavat/ deseuri, prin acoperire;

-Pentru deseurile rezultate din constructii, necontaminate cu substante periculoase, se recomanda, avand in vedere prevederile art. 4 si art. 17(2) din Legea nr. 211/2011, in primul rand valorificarea acestora prin reutilizare, reciclare, alte operatiuni de valorificare (inclusiv operatiuni de umplere rambleiere). In cazul in care valorificarea nu este posibila, deseurile se vor elimina in depozite conforme autorizate;

-Se interzice depozitarea deseurilor de orice fel in alte locuri decat in cele special amenajate;

-Platformele de organizare de santier vor fi echipate cu containere pentru depozitare temporara deseuri tehnologice si menajere;

-Nu se admit evacuari de reziduuri sau deseuri de nici un fel in apele de suprafata sau subterane, pe sol sau in subsol;

-La terminarea lucrarilor se va asigura salubritatea intregului amplasament, inclusiv a zonelor adiacente, prin eliminarea tuturor materialelor si resturilor rezultate din executia obiectivului.

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI PRAHOVA
Str. Gh.Gr.Cantacuzino, nr.306, Ploiești, Cod 100466
E-mail: office@apmph.anpm.ro; Tel. 0244 544134; Fax. 0244 515811